

Załącznik nr 6.2

Mur z cegieł kanalizacyjnych	0,981 m³/mb
Tynk wew. wnętrza studni	3,140 m²/mb

Średnica w mm	Muru m³	Tynku m³
110	0,002	0,009
160	0,006	0,023
200	0,012	0,050
300	0,027	0,109
400	0,046	0,164
500	0,071	0,283
600	0,101	0,402
800	0,176	0,705

WYKOPY ZE ŚCIANAMI				
Głębokość kopania	Pionowy	Pochylony	Głębokość kopania	Pochylony
0,6	2,49	-	1,8	17,78
0,7	1,90	-	1,9	19,59
0,8	2,32	-	2,0	21,49
0,9	3,73	-	2,1	23,51
1,0	4,15	-	2,2	25,61
1,1	4,56	7,94	2,3	27,89
1,2	4,88	9,08	2,4	30,25
1,3	5,39	10,30	2,5	32,75
1,4	5,81	11,61	2,6	35,37
1,5	6,22	13,00	2,7	38,12
1,6	-	14,50	2,8	41,02
1,7	-	16,09	2,9	44,04

Za każde następne 0,1 m głębokości objętość w wykopu w zrzasta o 7-9%

- zwężka + fundament	1,29 m³/szt
- część murowana - podmurówka	2,35 m³/mb
- część rurowa studni Ø 100	1,88 m³/mb

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ m. Żytowiecko L= 170 mb Gmina Poniec
INWESTOR : Gmina Poniec ul. Rynek 24, pow. gostyński
PROJEKTANT: mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. proj. Nr 341/82/I. o

ODWODNIENIE DROGI

