

## **Kosztorys ofertowy**

# **PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY FILIALNEJ W ŁĘCE WIELKIEJ NA PRZEDSZKOLE I BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KOTŁOWNIE**

Data: 2011-06-15

Budowa: PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KOTŁOWNIE

Obiekt: Łęka Wielka , 64-125 Poniec, nr.ew.gruntu: 204

Zamawiający: Gmina Poniec, 64-125 Poniec ul. Rynek 24

### Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 ROBOTY POKRYWCZE</b>					
1 KNR 401/504/4 (1) Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, na zaprawie karpiówki podwójnie w koronkę	m2		40,32		
2 KNR 401/504/8 (1) Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, gąsiorów ceramicznych	m		4,20		
3 KNR 401/414/9 Wymiana deskowania lub łączenia dachów, łączenie pod pokrycie dachówką	m2		40,32		
4 KNRW 202/522/2 (1) Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi-15-cm, blacha ocynkowana	m		8,40		
5 KNRW 202/529/1 (1) Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi-10-cm, blacha ocynkowana	m		8,20		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem ROBOTY POKRYWCZE</b>					
<b>2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
6 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		23,09		
7 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15-cm	m3		0,630		
8 KNR 401/105/3 Zasypanie dołu po sanitariacie gruzem z piaskiem	m3		9,375		
9 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: podokienników z blachy nie nadającej się do użytku	m2		1,20		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
<b>3 ROBOTY BUDOWLANE</b>					
10 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów posadzki betonem B-10	m3		0,600		
11 ORGB 202/618/1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych	m2		0,40		
12 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami	m3		0,760		
13 KNR 401/710/2 (2) Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu)	m2		2,97		
14 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża, usunięcie starych powłok malarskich i zmycie	m2		59,46		
15 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podłoża , gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne	m2		59,46		
16 KNNR 3/605/5 (1) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		59,46		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
17 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2		19,23		
18 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	m2		19,23		
19 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	m2	3,00	19,23		
20 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową fi 6 mm	m2		19,23		
21 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2		19,23		
22 ORGB 202/2806/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2		19,23		
23 ORGB 202/2809/4 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10-m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	m		16,66		
24 ORGB 202/2809/5 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca	m		16,66		
25 KNR 19/930/4 (1) Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0-m2, osadzanie na kotwach	m2		4,56		
26 KNR 19/1023/12 (2) Drzwi z PCV z obróbką osadzenia, osadzanie na dyblach	m2		2,00		
27 KNR 401/530/8 Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana	m2		1,20		
28 KNR 403/704/8 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120-mm2	m		8,20		
29 KNR 403/706/4 (2) Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach stromy, pręt	m		4,20		
30 KNR 403/702/1 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym, pokrytym dachówkami	szt		6		
31 KNR 403/701/4 Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, na cegle lub gazobetonie	szt		8		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem ROBOTY BUDOWLANE</b>					
<b>Podsumowanie kosztorysu</b>					<b>Razem</b>
<b>Razem</b>					
<b>Wartość kosztorysu netto:</b>					

### Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materialu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość ć
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)	m3	0,609		
2.	Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55 mm	kg	6,012		
3.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	282,72		
4.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,01247		
5.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	46,968		
6.	Dachówka ceramiczna	szt	1 975,68		
7.	Drewno opałowe	kg	2,3076		
8.	Drut stalowy okrągły miękki Fi-1.1-1.8 mm	kg	2,058		
9.	Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi-0.50-0.55 mm	kg	0,0144		
10.	Drzwi z PVC	m2	2		
11.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	17,2434		
12.	Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubości 0.2 mm	m2	23,076		
13.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,04		
14.	Gąsior ceramiczny dachowy	szt	14,28		
15.	Gips budowlany szpachlowy	kg	17,7448		
16.	Gips budowlany zwykły	kg	0,08324		
17.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	11,6928		
18.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,072		
19.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	10,56		
20.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	30,096		
21.	Kwas solny techniczny	kg	0,0156		
22.	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco	kg	3,4614		
23.	Listwa wykańczająca płytek ściennych	m	17,1598		
24.	Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone klasa II	m3	0,72576		
25.	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	1,3461		
26.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	0,4392		
27.	Okna z PVC	m2	4,56		
28.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,7299		
29.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	0,46		
30.	Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	67,305		
31.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	2,2104		
32.	Piasek	m3	4,6875		
33.	Piasek do zapraw	m3	0,73142		
34.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 9.5 mm	m2	5,1528		
35.	Płytki "Gres" o wymiarach 10x30 cm gatunek I	m2	2,14914		
36.	Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm gatunek I	m2	19,6146		
37.	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	kg	17,838		
38.	Pręty stalowe ocynkowane o przekroju do 120 mm2	m	8,528		
39.	Pręty stalowe ocynkowane o przekroju do 200 mm2	m	4,368		
40.	Rura spustowa z blachy ocynkowanej Fi-100 mm	m	8,446		
41.	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe Fi-150 mm	m	8,652		
42.	Siatka zbrojeniowa fi 6 mm	m2	19,6146		
43.	Spoivo cynowo-ołowiane (w prętach)	kg	0,0336		
44.	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,1842		
45.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	6,1917		
46.	Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit-CT-29"	kg	31,9304		
47.	Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	35,676		
48.	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	2,706		
49.	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	16,8		
50.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13081		
51.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	128,922		
52.	Woda	m3	0,12859		
53.	Wsporniki dachowe	szt	6,06		
54.	Wsporniki ścienne	szt	8,08		
55.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	1,00189		
56.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	91,3425		

Lp.	Nazwa materialu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość ć
57.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas . . . . .	kg	147,837		
<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń):</b>					

### Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1	ROBOTY POKRYWCZE (1 - 5)		
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE (6 - 9)		
3	ROBOTY BUDOWLANE (10 - 31)		
<b>Suma elementów kosztorysu</b>			
		<b>Wartość kosztorysu:</b>	