

OFERTA

ponodw_KD.ath

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Odwodnienie liniowe-Poniec ul. Kościelna i parking Kościół Farny						
1		Kanalizacja deszczowa				
d.1	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m	m ³	6		
d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	26		
d.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m ³	26		
d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²	15		
d.1	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200 mm	m	19		
d.1	KNR 2-18 0613-01 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm typ BS/ szczelne na uszczelkę/ w gotowym wykopie	stud.	1		
d.1	KNR 2-18 0910-02	Podłączenie instalacji do sieci kanalizacji deszczowej	szt	3		
d.1	KNR 2-01 0320-05	Przysypanie ręczne rur piaskiem	m ³	3		
d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III/piasek dowożony/	m ³	14		
d.1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	14		
d.1	KNR 2-01 0610-02	Podłoże mrozoodporne pod korytka gr 20cm	m ³	21		
d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie żwiru	m ³	21		
d.1	KNR 2-18 0505-02 analogia	Beton pod korytka C20/25	m ³	9.8		
d.1	KNR 2-31 0606-01 analogia	FASERFIX SUPER KS 150 L=1000mm,korytko bez spadku typ 01 ramy ze stali ocynk.	szt	98		
d.1	KNR 2-31 0606-01 analogia	FASERFIX SUPER KS 150 L=500mm,korytko bez spadku typ 0105 ramy ze stali ocynk.	szt	3		
d.1	KNR-W 2-18 0517-02 analogia	Studzienki FASERFIX SUPER KS 150 z osadnikiem ocynk. L=500mm	szt	4		
d.1	KNR 2-31 0606-01 analogia	FASERFIX SUPER KS 150, ścianka czołowa typ 01,pełna, ocynk	szt	2		
d.1	KNR 2-31 0606-01 analogia	FASERFIX SUPER KS 150,ruszt żeliwny kratowy GUGI MW20/30,kl.E600 z powłoką KTL	szt	203		
d.1	KNR 2-18 0627-01	Umocnienie przy odwodnieniach	m ³	3.6		
d.1	KNR 2-18 0505-02	Obetonowanie włązów	m ³	0.1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Kanalizacja deszczowa						
	Narzut kosztorysu						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: