

PRZEDMIAR

poniec ogrodzenie.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Kościelna - parking przy kościele farnym (ogrodzenie, zazielenienie, roboty elektryczne)					
1 ROBOTY OGRODZENIOWE					
1	d.1 kalk. własna	Rozbiórka budynku gospodarczego o wymiarach 5,20 x 7,66 m i wysokości około 4,40 m z pozostawieniem cokół kamiennego pod projektowaną ścianę z muru ceglano-nego + wywóz gruzu z kosztami utylizacji	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-17 d.1 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm 0.12*[2.0*2+2.55]	m ² m ²	0.786	
				RAZEM	0.786
3	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.65*4.56	m ² m ²	12.084	
				RAZEM	12.084
4	KNNR 3 d.1 0101-03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu 14.5*1.0*0.8	m ³ m ³	11.600	
				RAZEM	11.600
5	KNNR 3 d.1 0202-01	Uzupełnienie ław fund.o szer.do 40 cm z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 14.5*0.3*0.3	m ³ bet. m ³ bet.	1.305	
				RAZEM	1.305
6	KNR 2-02 d.1 0120-02 0120-09	Ścianki pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 2.0*3.91 [1.1+2.10]*14.5	m ² m ² m ²	7.820 46.400	
				RAZEM	54.220
7	KNR 4-01 d.1 0311-07	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (jak sąsiednie segmenty) 3.91*2+14.5	m m	22.320	
				RAZEM	22.320
8	KNR-W 2-02 d.1 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich 7.82+[0.5+1.5]*0.5*14.5	m ² m ²	22.320	
				RAZEM	22.320
9	KNR 0-23 d.1 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ściany z cegły od strony ulicy 2.55*[4.44+11.11]+2.0*[6.02+5.46+14.5]	m ² m ²	91.613	
				RAZEM	91.613
10	KNR 2-02 d.1 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona + uzupełnienie spoiniwania na istniejącym murze 2.0*3.91+poz.9*10%	m ² m ²	16.981	
				RAZEM	16.981
11	KNR 2-02 d.1 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich 2.0*3.91	m ² m ²	7.820	
				RAZEM	7.820
12	KNR 4-01 d.1 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 2.55*[4.44+11.11+6.02+5.46]*20%	m ² m ²	13.785	
				RAZEM	13.785
13	KNR 2-02 d.1 0118-01	Słupy na zaprawie cementowo-wapiennej 1x1 ceg. 2.0	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-02 d.1 0923-03	Wyłożenie gzymsów dachówka karpiówka pojedyncza 4.44+11.11+3.91+16.05+14.5	m m	50.010	
				RAZEM	50.010
15	KNNR 2 d.1 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi 2.55*[4.44+11.11]+2.0*[3.91+16.05+14.5] [0.5+1.5]*0.5*14.5	m ² m ² m ²	108.573 14.500	
				RAZEM	123.073
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE					
16	KNNR 5 d.2 0701-02	Kopanie rowów dla kabli i rur w sposób ręczny (0,6 m + 0,8 m)/2 x 0,5 m = 0,35 m3/mb x 130 m 0.35*130	m ³ m ³	46	
				RAZEM	46
17	KNNR 5 d.2 0706-02	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m 130	m m	130.000	
				RAZEM	130.000

PRZEDMIAR

poniec ogrodzenie.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 d.2 0705-01	Montaż rur osłonowych o średnicy 50 mm 30	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
19	KNP 18 0416- d.2 01.03	Przykrycie rur folią ochronną 130	m m	 130.000	 130.000
				RAZEM	130.000
20	KNNR 5 d.2 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli poz.16	m ³ m ³	 46	 46
				RAZEM	46
21	KNNR 5 d.2 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie 130	m m	 130.000	 130.000
				RAZEM	130.000
22	d.2	Dostawa materiałów - przewodów i kabli YKYżo 3x4 m 50 YAKY 4x25 m 80 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 d.2 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
24	KNNR 5 d.2 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 4 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
25	KNNR 5 d.2 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 3	odc. odc.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
26	KNNR 5 d.2 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 11	odc. odc.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
27	KNNR 5 d.2 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
28	KNR 5-10 d.2 1004-01	Wciąganie przewodów w latarnie 3*3.5	m-1 przew m-1 przew	 10.500	 10.500
				RAZEM	10.500
29	KNNR 5 d.2 1004-03	Oprawa posadzkowa EFACT C1 1x18W 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
3		NASADZENIA, ZAZIELENIE			
30	KNR 2-21 d.3 0302-01	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 3+5	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
31	KNR 2-21 d.3 0302-01	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 80+12	szt. szt.	 92.000	 92.000
				RAZEM	92.000
32	KNR 2-21 d.3 0323-01	Sadzenie krzewów iglastych 12+12	szt. szt.	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
33	KNR 2-21 d.3 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 12.3/10000	ha ha	 0.001	 0.001
				RAZEM	0.001
34	KNR 2-21 d.3 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 8 poz.33	ha ha	 0.001	 0.001
				RAZEM	0.001
35	KNR 2-21 d.3 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 11+1.3	m ² m ²	 12.300	 12.300
				RAZEM	12.300