
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych na przedszkole

ADRES INWESTYCJI : Poniec ul. Kościuszki 7

INWESTOR : GMINA PONIEC - Urząd Miejski w Poniecu

ADRES INWESTORA : 64-125 Poniec ul. Rynek 24

BRANŻA : budowlana - budynek nr 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzecznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki

DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2012 r.

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	POKRYCIE DACHU						
2	ŚCIANY						
3	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE						
4	POSADZKI						
5	ELEMENTY ŚLUSARSKIE						
6	ELEWACJA						
	RAZEM						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budynek nr 8						
1		POKRYCIE DACHU				
1	KNR 9-12	Izolacje cieplne wykonywane płytami z wełny mineralnej	m ²	45,000		
d.1	0301-07	PAROC				
2	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	45,000		
d.1	0504-02					
3	KNR K-05	Obróbka kominów	m	8,500		
d.1	0205-03					
4	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tyt. cynk.	m	4,000		
d.1	0509-04					
5	KNR-W 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tyt. cynk	szt.	1,000		
d.1	0520-08					
6	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy tyt. cynk.	m	5,000		
d.1	0511-02					
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tyt. cynk.	m ²	11,500		
d.1	0507-02					
2		ŚCIANY				
8	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża ścian wewnętrznych pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	25,737		
d.2	2611-02					
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	25,737		
d.2	2612-01					
10	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwem	m ²	25,737		
d.2	2003-12					
3		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²	19,972		
d.3	0711-03					
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	13,530		
d.3	0711-14					
13	KNR K-04	Gruntowanie, gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	95,542		
d.3	0305-01					
14	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ŚCIANY	m ²	95,542		
d.3	0201-02					
15	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	41,300		
d.3	2611-02					
16	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m ²	41,300		
d.3	2612-06					
	analogia					
17	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	41,300		
d.3	0305-04					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jedno- krotnym gruntowaniem - SUFITY	m ²	41,300		
4		POSADZKI				
19 d.4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie istniejących posadzek z listwami przypodło- gowymi i robotami towarzyszącymi	m ²	41,300		
20 d.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	41,300		
21 d.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 8	m ²	41,300		
22 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	41,300		
23 d.4	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej	m ²	41,300		
5		ELEMENTY ŚLUSARSKIE				
24 d.5	KNR-W 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 80x60	szt.	1,000		
6		ELEWACJA				
25 d.6	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoś- ci dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³	12,500		
26 d.6	KNR 4-01 0726-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III - ściany fundamentowe	m ²	12,500		
27 d.6	KNR-W 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio- nowe - pierwsza warstwa	m ²	12,500		
28 d.6	KNR-W 2-02 0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio- nowe - druga warstwa	m ²	12,500		
29 d.6	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian pod powierzchnią terenu płytami styro- pianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	12,500		
30 d.6	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	12,500		
31 d.6	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie- mi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m ³	12,500		
32 d.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²	46,500		
33 d.6	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pia- nobetonów	m ²	46,500		
34 d.6	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	46,500		
35 d.6	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	175,000		
36 d.6	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	22,000		
37 d.6	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	46,500		
38 d.6	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- nego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	46,500		
39 d.6	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- nego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	46,500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

PRZED Poniec bud 8

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	708,6980		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	blacha tyt. cynk.	kg	73,5900		73,5900			
2.	blachowkręty	szt.	566,4714		566,4714			
3.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,4333		0,4333			
4.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,4204		0,4204			
5.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	182,0000		182,0000			
6.	dysperbit	kg	32,5000		32,5000			
7.	emulsja gruntująca	kg	22,7074		22,7074			
8.	farba akrylowa	dm ³	39,9579		39,9579			
9.	folie paroizolacyjne	m ²	49,5000		49,5000			
10.	gaz propan-butan	kg	19,5300		19,5300			
11.	gips budowlany szpachlowy	t	0,0360		0,0360			
12.	gładź szpachlowa POZGIPS	kg	446,6721		446,6721			
13.	jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	kg	555,0720		555,0720			
14.	kątownik aluminiowy ochronny	m	25,8720		25,8720			
15.	kolki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	104,4922		104,4922			
16.	kolki rozporowe plastikowe z wkretami	szt.	27,2000		27,2000			
17.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	52,7609		52,7609			
18.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	19,5601		19,5601			
19.	listwa do taśmy Wakaflex	m	10,2000		10,2000			
20.	masa uszczelniająca Braas	dm ³	0,8500		0,8500			
21.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²	51,7500		51,7500			
22.	papa termozgrzewalna podkładowa	m ²	51,7500		51,7500			
23.	parapet z postformingu	szt.	19,9720		19,9720			
24.	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm	m ³	2,2573		2,2573			
25.	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m ²	53,0182		53,0182			
26.	płytki podłogowe gresowe	m ²	42,9520		42,9520			
27.	Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada)	m ³	5,6033		5,6033			
28.	Płyty styrop.frez.EPS 100-038 do ocieplenia ścian od wewnątrz	m ³	2,7024		2,7024			
29.	płyty styropianowe 8 cm	m ³	1,0663		1,0663			
30.	płyty z wełny mineralnej gr. 22 cm PAROC do izolacji dachu krokwiowego	m ²	46,8000		46,8000			
31.	podkładowa masa tynkarska	kg	13,9500		13,9500			
32.	preparat gruntujący	dm ³	8,6730		8,6730			
33.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	13,5000		13,5000			
34.	siatka z włókna szklanego	m ²	113,8405		113,8405			
35.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1,0850		1,0850			
36.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	186,0000		186,0000			
37.	środek gruntujący	dm ³	88,9473		88,9473			
38.	taśma	m	46,6612		46,6612			
39.	taśma Wakaflex	m	12,3250		12,3250			
40.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt.	1,6500		1,6500			
41.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt.	8,0000		8,0000			
42.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	609,8000		609,8000			
43.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPPER K-20	kg	319,6220		319,6220			
44.	woda	m ³	0,8568		0,8568			
45.	Wycieraczki do obuwia typowe 80x60	szt.	1,0000		1,0000			
46.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0,0070		0,0070			
47.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,0115		0,0115			
48.	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	15,5247		15,5247			
49.	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	123,9000		123,9000			
50.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	3,7001		
2.	środek transportowy	m-g	6,8841		
3.	wyciąg	m-g	11,7242		
4.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	2,2917		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
RAZEM					

Słownie: