
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych na przedszkole

ADRES INWESTYCJI : Poniec ul. Kościuszki 7

INWESTOR : GMINA PONIEC - Urząd Miejski w Poniecu

ADRES INWESTORA : 64-125 Poniec ul. Rynek 24

BRANŻA : mała architektura

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzecznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki

DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2012 r.

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztyorys						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
mała architektura						
1		MAŁA ARCHITEKTURA				
1 d.1	KNR 2-25 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m ²	17*1,6 = 27,200		
2 d.1	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,6 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	83,0+31,10+ 70,50 = 184,600		
3 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	45,4+31,9+ 43,50+70,50 = 191,300		
4 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	[45,4+31,9+ 43,5+70,50]* 0,25*0,20 = 9,565		
5 d.1	wycena indywidualna	Istniejący mur ceglany ogrodzenia h = 190 cm; uzupełnienie zmurszałych spoin (55%) , wzmocnienie nasady muru od góry nowym tynkiem lub opierzeniem z blachy tytan-cynk.	mb	28,4		
6 d.1	wycena indywidualna	Istniejący mur ogrodzenia z bloczków betonowych h = 190 cm; do otynkowania od wewnątrz, wzmocnienie nasady muru od góry nowym tynkiem lub opierzeniem z blachy tytan-cynk.	mb	12,6		
7 d.1	wycena indywidualna	Istniejące słupki żelbetowe kwadratowe, 8 szt. bez siatki: adaptacja 6 szt słupków od stelażu do suszenia prania, montaż siatki stalowej ocynkowanej w otulinie z tworzywa sztucznego h=160cm, oczka ~60x60mm (minimum 50x50mm) na istniejącym i uzupełnionym układzie słupków żelbetonowych	mb	43,5		
8 d.1	wycena indywidualna	Ogrodzenie z segmentów i słupków stalowych h = 125 cm: słupki stalowe h = 130 (195) cm osadzone w fundamencie betonowym 20 x 20 x 80 cm + segmenty - kraty stalowe 225 x 121 cm z profili zamkniętych ocynkowanych z powłoką proszkową z poliestru w kolorze zielonym + dołem murek z cegły klinkierowej na rolkę o szerokości 25 cm na fundamencie betonowym 20 x 68 cm	mb	16		
9 d.1	wycena indywidualna	Brama kompletna z segmentów i słupków stalowych h = 125 cm: słupki stalowe h = 145 (195) cm osadzone w fundamencie betonowym 20 x 20 x 80 cm + 2 skrzydła stalowe 200 x 136 cm z profili zamkniętych ocynkowanych z powłoką proszkową z poliestru w kolorze zielonym z otwieraczami skrzydłowymi i zamkiem	szt	1		
10 d.1	KNR 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych ze słupkami ogrodzeniowymi	m ²	83,50*1,60 = 133,600		
11 d.1	KNR 2-02 1804-13 analogia	Zabezpieczenie z drutu kolczastego - demontaż	m	83,5		
12 d.1	wycena indywidualna	Pomnik figury chodniki 9,0m2 -przeniesienie na lokalizację kaplicy.	szt	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13 d.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane	t	[poz. 14*80+ poz. 17*100+ poz. 18*80+ poz. 20*60]/ 1000 = 1,609		
14 d.1	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty siedziska z betonu żwirowego	m ³	36*0,25* 0,60 = 5,400		
15 d.1	KNR 2-21 0601-06	Siedziska - murek z cegły klinkierowej	m ³	36*0,25* 0,55 = 4,950		
16 d.1	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa	m	36		
17 d.1	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³	1,20*1,20* 0,30*10 = 4,320		
18 d.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³	0,60*0,30* [2,6+2,6+ 2,59+2,94]*2 = 3,863		
19 d.1	KNR-W 2-02 0101-06	Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	0,25*0,50* [2,6+2,6+ 2,59+2,94]*2 = 2,683		
20 d.1	KNR 2-02 0209-02	Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1,5 m - ręczne układanie betonu	m ³	3,14*0,25* 0,25*[2,9+ 0,80]*10 = 7,261		
21 d.1	KNR 2-21 0601-06	Murek z cegły klinkierowej	m ³	0,25*0,40* [2,6+2,6]*2+ 0,25*2,90* [2,59+2,94]* 2 = 9,059		
22 d.1	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m ²	112,068		
23 d.1	wycena indywi- dualna	Stanowisko operatora	kpl	1		
24 d.1	KNR 2-21 0602-06	Słupy pergoli i trejaży drewniane z krawędziaków osadzone na fundamentach	m ³	12*0,12* 0,12*2,90 = 0,501		
25 d.1	KNR 2-21 0603-04	Konstrukcje wieńczące pergoli - poprzeczki	m	6*2,4 = 14,400		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

PRZED Poniec mała arch

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 381,9314		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	benzyna do lakierów	dm ³	4,4088		4,4088			
2.	pręty do zbrojenia betonu	kg	1 641,1800		1 641,1800			
3.	słupki z rur stalowych	szt.	79,9872		79,9872			
4.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	31,8673		31,8673			
5.	linka stalowa ocynkowana śr 6.3 mm	m	575,9520		575,9520			
6.	siatka ogrodzeniowa ocynkowana w otulinie z tworzywa sztucznego	m ²	306,4360		306,4360			
7.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	9,8864		9,8864			
8.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	15,4016		15,4016			
9.	piasek	m ³	4,3043		4,3043			
10.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,3061		0,3061			
11.	cegła klinkierowa	szt.	5 435,4920		5 435,4920			
12.	błoczek betonowy o wym 25x25x14 cm	szt.	196,6639		196,6639			
13.	błoczek betonowy 25x12x14 cm	szt.	125,8327		125,8327			
14.	obrzeża betonowe 25x8 cm	m	195,1260		195,1260			
15.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	31,1676		31,1676			
16.	zaprawa cementowa M 12	m ³	4,1186		4,1186			
17.	zaprawa cementowa M 15	m ³	0,3692		0,3692			
18.	zaprawa	m ³	0,4829		0,4829			
19.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	1,6149		1,6149			
20.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	1,2680		1,2680			
21.	krawężniki iglaste nasyczone kl.II dl. 2.4-3.6 m	m ³	0,5511		0,5511			
22.	deski sedzisk	m ²	1,0800		1,0800			
23.	łaty iglaste nasyczone kl.II	m ³	0,0346		0,0346			
24.	papier ścierny w arkuszach	ark.	74,8160		74,8160			
25.	woda	m ³	4,7634		4,7634			
26.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,0327		0,0327			
27.	uchwyty stalowe	szt.	135,8630		135,8630			
28.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	33,5035		
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,5440		
3.	środek transportowy	m-g	5,6528		
4.	gietarka do prętów	m-g	7,7232		
5.	nożyce do prętów	m-g	9,3322		
6.	prościarka do prętów	m-g	6,9187		
RAZEM					

Słownie: