

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

0 + 000 - 0 + 199



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

1. Proj. w-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o stabilności min 5,5 kN
2. Zaklinowanie podbudowy mieszką mineralno-bitumiczną asfaltową 0/16 mm o stabilności min 8kN w ilości 75 kg/m²
3. W-wa górna podbudowy mieszanki GRH 0-31,5mm grubość warstwy 5 cm stabilizowanej mechanicznie
(wyrównanie istniejącej podbudowy)
4. Istniejąca podbudowa z brukowca

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

w m. DZIĘCZYNA

L= 272 mb

Gmina Poniec

INWESTOR :

GMINA PONIEC

Poniec ul. Rynek 24 pow. gostyński