

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH												
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4928P Rokosowo - Pudliszki w Rokosowie												
II ETAP - Odcinek od km roboczego 0+000,00 do km 0+336,18 dł. 0,33618 km												
Km	Powierzchnia		Średnia		Odległość	Objętość		Objętość	Nadmiar		Suma	
przekroju	przekroju		powierzchnia		przekroju	przekroju		do zużycia	objętości		objętości	
poprzecz.			przekroju		poprzecz.	poprzecznego		na miejscu	w przekroju		od początku	
											przekroju	
km/hm	m2	m2	m2	m2	m	m3	m3	m3	m3	m3	m3	
m	N	W	N	W		N	W		N	W	N	W
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,00	0,06	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18,00	0,57	0,00	0,31	0,00	18,00	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00
57,33	0,31	0,00	0,44	0,00	39,33	17,31	0,00	0,00	17,31	0,00	22,93	0,00
89,59	0,49	0,00	0,40	0,00	32,26	12,90	0,00	0,00	12,90	0,00	35,83	0,00
119,59	0,42	0,00	0,46	0,00	30,00	13,65	0,00	0,00	13,65	0,00	49,48	0,00
134,10	0,30	0,00	0,36	0,00	14,51	5,22	0,00	0,00	5,22	0,00	54,71	0,00
163,66	0,14	0,00	0,22	0,00	29,56	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	61,21	0,00
180,00	0,10	0,00	0,12	0,00	16,34	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00	63,17	0,00
212,94	0,09	0,00	0,10	0,00	32,94	3,13	0,00	0,00	3,13	0,00	66,30	0,00
263,00	0,08	0,00	0,09	0,00	50,06	4,26	0,00	0,00	4,26	0,00	70,56	0,00
300,81	0,04	0,00	0,06	0,00	37,81	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	72,82	0,00
336,18	0,00	0,09	0,02	0,05	35,37	0,71	1,59	1,59	-0,88	0,00	71,94	0,00
				Razem:	336,18	73,53	1,59	1,59	71,94	0,00	71,94	0,00
				Przyjęto	336,18	73,5	1,6	1,6	71,9	0,0	71,9	0,0