



Rzędna istniejącego terenu	89.51	89.50	90.10	90.50	90.94	91.65	92.80	93.94	94.52	95.80	97.33	97.90	98.47	99.00	99.64	99.04
Rzędna dna proj. kanalu	88.14	88.19	88.37	88.62	88.73	89.73	89.77	91.06	92.06	92.11	92.20	92.44	92.71	93.46	93.46	93.71
Długość odcinka	9.00	37.00	37.00	12.00	22.00	9.00	19.00	50.00	51.00	51.00	22.00	27.00	20.00	57.00	49.00	
Proj. spadek kanalu, odległość	L=539.00															
Proj. średnica nominalna, materiał	Ø0	Ø1	Ø1	Ø1	Ø1	Ø2	Ø3	DN350	DN350	DN350	DN350	DN350	DN350	DN350	DN350	DN350
Hektometr i odległości	0.00	9.00	46.00	83.00	95.00	17.00	26.00	64.00	84.00	93.00	12.00	62.00	13.00	33.00	90.06	138.06

Długość wszystkich przewodów: 539,0 [m]

1	Profil	Kd-1	Kd1-Kd19	539,0	Długość [m]	Wzrosty	Podziałka
Nr profilu	Nazwa						
Projektant inż.L.Przybylak	Wykonawca mgr inż.Mikolaj Sobczak						
Data 28.07.2021							
Biuro projektów Lech Przybylak				Rysunek 7			
Uzbrojenie terenu w sieci wod. kan. na osiedlu Beranek III w Pomezu							