

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

dla ruchu KR-1

1 + 100 - 1 + 360

Dzięczyńska



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

1. Proj. w-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o stabilności min 5,5 kN
2. Proj. w-wa wiążąca gr.4 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm o stabilności min. 8 kN
3. Projektowana w-wa podbudowy z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm mieszanka 0-31,5mm
4. W-wa odsączająca gr 10 cm z piasku

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ odc. Dzięczyńska - Dzięczyńska L= 1360 mb Gmina Poniec
INWESTOR : Gmina Poniec ul. Rynek 24, pow . gostyński
PROJEKTANT: mgr inż. Rajmund Jakuszkow iak upr. proj. Nr 341/82/Lo