



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1.1	POKÓJ NAUCZYCIELSKI ORAZ POM. SOCJ. – SZAT.	20,40m ²	WYKŁADZINA PCW
1.2	SALA ZAJĘĆ	51,90m ²	WYKŁADZINA PCW
1.3	ROZDZIELNIA POSIŁKÓW	10,10m ²	PŁYTKI CERAMICZNE
1.4	KORYTARZ	11,70m ²	PŁYTKI CERAMICZNE
1.5	WC DLA PERSONELU	4,63m ²	PŁYTKI CERAMICZNE
1.6	SZATNIA WRAZ Z KORYTARZEM	14,79m ²	PŁYTKI CERAMICZNE
1.7	WC DLA DZIECI	12,25m ²	PŁYTKI CERAMICZNE
1.8	KLATKA SCHODOWA	8,80m ²	PŁYTKI CERAMICZNE
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 134,57m ²			

OBJAŚNIENIA

	WPUST PODŁOGOWY Ø 50
--	----------------------

	SCIANY PROJEKTOWANE
	SCIANY ISTNIEJĄCE

UWAGI

- Ścianki działowe projektowane wykonać z pustaków ceramicznych POROTHERM grubości 11,5. Tynki cementowo-wapienne kl.III.
- Projektuje się wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych objętych dokumentacją na nowe o szerokościach skrzydła jak w rysunku.
- Posadzki w pom. nr 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 z płytek ceramicznych antypoślizgowych.

Przed zamówieniem należy wymiary stolarki drzwiowej i okiennej podanej w niniejszym projekcie skorygować z wymiarami otworów na budowie

OBIEKT	BUDYNEK PRZEDSZKOLA ŁĘKA WIELKA	
INWESTOR:	GMINA PONIEC	
ADRES:	ul. Rynek 24, 64-125 Poniec	
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT I PIĘTRA	
SKALA: 1:100	DATA: 06.2011	NR RYS.3
PROJEKTANT:		
PROJEKTANT		
ASYSTENT:		